Obiectivul: S.J.U. PIATRA NEAMŢ - SECŢIA NEUROLOGIE
Obiectul: Confecţionare şi montare glasvand aluminiu şi uşi PVC
Devizul: Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCO56A#	Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	14,1500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	CK33A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etanşarea rosturilor cu spuma poliuretanica si cordon de silicon, având suprafaţa tocului: până la 2,5 mp inclusiv;	mp	4,2500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1	6720293	Usa din profile PVC tip rehau s 712 intr-un canat	mp	4,2500		
				Material:		
				Transport:		
2.2	20010077	Diblu expandabile L= 115 mm	buc	29,7500		
				Material:		
				Transport:		
2.3	20010080	Spuma poliuretanica	l	1,2750		
				Material:		
				Transport:		
2.4	20012680	Silicon de etansare	l	1,0625		
				Material:		
				Transport:		
3	CK35A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu doua canaturi mobile , montate cu dibluri din plastic, etanşarea rosturilor cu spuma poliuretanica si cordon de silicon, având suprafaţa tocului: până la 5 mp inclusiv;	mp	7,4190		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.1	6720294	Usa din profile PVC tip rehau s 712 in 2 canate	mp	7,4190		
				Material:		
				Transport:		
3.2	20010077	Diblu expandabile L= 115 mm	buc	44,5140		
				Material:		
				Transport:		
3.3	20010080	Spuma poliuretanica	l	1,8548		
				Material:		
				Transport:		
3.4	20012680	Silicon de etansare	l	1,4838		
				Material:		
				Transport:		
4	CK22A#	Glasvanduri profiluri aluminiu, din panouri fixe montate pe parapet,la constructii cu h<= 35 m	mp	7,9300		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.1	6308017	Glasvand aluminiu sistem perla	mp	7,9300		
				Material:		
				Transport:		
5	CK21A-1#	Usi profiluri aluminiu,1 canat,supraf toc <= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii, montare in zid de orice fel, la constructii cu H > 35 m	mp	2,3100		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.1	6308045	Usa din profile aluminiu tip gold 490	mp	2,3100		
				Material:		
				Transport:		
6	RPCJ13A1	Reparaţii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor şi pervazurile la uşi şi ferestre, de 2 cm grosime, drişcuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaleţii drepţi până la 15 cm lăţime	m	51,2400		
				Material:		
				Manopera:		

				Utilaj:		
				Transport:		
7	CF04XB	Glet de ipsos aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite la pereti, stalpi si tavane cu pasta de ipsos	metru patrat	7,2000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	RPCR07A%	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, pe glet existent, executate: manual	metru patrat	7,2000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8.1	6103309	Vopsea crem (fp) v.401-1 ntr 90-80	kg	2,8800		
				Material:		
				Transport:		
9	CK27A#	Glasvanduri profiluri mase plastice din panouri fixe montate pe parapet,la constructii cu h<= 35 m	mp	2,4100		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9.1	6720396	Glasvand mase plast in panouri fixe si foi de usi	mp	2,4100		
				Material:		
				Transport:		
10	TRB05B12	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode peste 25 kg distanta 20m	tona	0,5400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
11	TRB05A14	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 40m	tona	0,5400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
12	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	1,0930		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	%					
Sanatate	%					
Somaj	%					
Fond de risc	%					
Fond de garantare	%					
Concedii si indemnizatii	%					

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					

Total General fara TVA	
TVA (20%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
. PIATRA NEAMȚ

Manager
NEGELSCHI LIVIU

Șef Serviciu Tehnic
Ec. CIBI GEORGE CRISTIAN

CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ P. NEAMȚ
2

Întocmit,
Ing. NEDELCU CONSTANTIN

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin www.windocdeviz.ro; Telefon: 0236.407076

Obiectivul: S.J.U. PIATRA NEAMȚ - SECȚIA NEUROLOGIE
Obiectul: Confecționare și montare glasvand aluminiu și uși PVC
Devizul: Deviz estimativ

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCO56A#	Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	14,1500		
2	CK33A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etanşarea rosturilor cu spuma poliuretanica si cordon de silicon, având suprafaţa tocului: până la 2,5 mp inclusiv;	mp	4,2500		
2.1	6720293	Usa din profile PVC tip rehau s 712 intr-un canat	mp	4,2500		
2.2	20010077	Diblu expandabile L= 115 mm	buc	29,7500		
2.3	20010080	Spuma poliuretanica	l	1,2750		
2.4	20012680	Silicon de etansare	l	1,0625		
3	CK35A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu doua canaturi mobile , montate cu dibluri din plastic, etanşarea rosturilor cu spuma poliuretanica si cordon de silicon, având suprafaţa tocului: până la 5 mp inclusiv;	mp	7,4190		
3.1	6720294	Usa din profile PVC tip rehau s 712 in 2 canate	mp	7,4190		
3.2	20010077	Diblu expandabile L= 115 mm	buc	44,5140		
3.3	20010080	Spuma poliuretanica	l	1,8548		
3.4	20012680	Silicon de etansare	l	1,4838		
4	CK22A#	Glasvanduri profiluri aluminiu, din panouri fixe montate pe parapet,la constructii cu h<= 35 m	mp	7,9300		
4.1	6308017	Glasvand aluminiu sistem perla	mp	7,9300		
5	CK21A-1#	Usi profiluri aluminiu,1 canat,supraf toc <= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii, montare in zid de orice fel, la constructii cu H > 35 m	mp	2,3100		
5.1	6308045	Usa din profile aluminiu tip gold 490	mp	2,3100		
6	RPCJ13A1	Reparaţii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor şi pervazurile la uşi şi ferestre, de 2 cm grosime, drişcuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaleţii drepţi până la 15 cm lăţime	m	51,2400		
7	CF04XB	Glet de ipsos aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite la pereti, stalpi si tavane cu pasta de ipsos	metru patrat	7,2000		
8	RPCR07A%	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi, pe glet existent, executate: manual	metru patrat	7,2000		
8.1	6103309	Vopsea crem (fp) v.401-1 ntr 90-80	kg	2,8800		
9	CK27A#	Glasvanduri profiluri mase plastice din panouri fixe montate pe parapet,la constructii cu h<= 35 m	mp	2,4100		
9.1	6720396	Glasvand mase plast in panouri fixe si foi de usi	mp	2,4100		
10	TRB05B12	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode peste 25 kg distanta 20m	tona	0,5400		
11	TRB05A14	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 40m	tona	0,5400		
12	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	1,0930		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Total General fara TVA	
TVA (20%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
. PIATRA NEAMȚ

Manager
NEGELSCHI LIVIU

Șef Serviciu Tehnic
Ec. CIBI GEORGE CRISTIAN

Întocmit,
Ing. NEDELCU CONSTANTIN

CONSILIUL JUDETE
SPITALUL JUDETEAN DE URGENȚĂ P. NEAMȚ
2

MEMORIU TEHNIC

Denumirea investiţiei

„ Confecţionare şi montare uşi PVC" .

Amplasamentul

Pavilion Spitalul vechi - etaj I

Titularul investiţiei

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, jud. Neamţ

Date tehnice privind obiectivul :

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ este o instituţie de interes public, destinată îngrijirii bolnavilor şi organizată pe serviciu permanent.

Din analizele efectuate s-a constatat că este necesar a se executa lucrări de confecţionare şi montare uşi profil PVC la Secţia Neurologie.

Se propune executarea următoarele lucrări:

- demontarea uşilor din lemn existente;
- confecţionare şi montare uşi din profil PVC. La alcătuirea tâmplăriei se va ţine seama că o uşa de aprox. 3,9 mp. face legătura cu exteriorul şi se va folosi panel şi un ochi de geam mat. Cealaltă uşă din profil PVC de 6,0 mp va fi de interior, la fel cu panel şi ochi de geam mat. Partea superioară de la cadrul uşilor a fost considerată glasvand şi se va folosi ochi de geam mat.
- reparaţii în jurul tocurilor, inclusiv glet şi vopsitorie.

Toate lucrările propuse la construcţia existentă nu constituie intervenţii structurale şi nu afectează negativ durabilitatea , stabilitatea, siguranţa şi rezistenţa în timp a clădirii respectându-se prevederile legii 10 / 1995 .

Oferta se va prezenta conform formularului F 3 afişat.

MĂSURI ŞI REGULI DE PROTECŢIA MUNCII

1. La organizarea şantierelor pentru reparaţii la clădiri ca şi la executarea operaţiunilor de demolare şi evacuarea din şantier a materialelor rezultate se va tine seama de următoarele:

- **Legea nr. 319 din 14 iulie 2006** – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
- **NM 319 / 2006** – Normele metodologice de aplicare a prevederile Legii securităţii şi sănătăţii muncii nr. 319 / 2006
- **HGR nr. 300 din 2 martie 2006** privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile
- **HGR nr. 1.048 din 9 august 2006** privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munc
- **HGR nr. 1.091 din 16 august 2006** privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca
- **HGR nr. 971 din 26 iulie 2006** privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca
- **HGR 1.051 din 9 august 2006** privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare.

Măsurile de mai sus nu sunt limitative, organizatorii trebuind să ia orice măsură necesară pentru a preveni accidentele.

Intocmit ,

Ing. Nedelcu Constantin

MEMORIU TEHNIC

Denumirea investiţiei

„ Confecţionare şi montare glasvand aluminiu şi uşi PVC” .

Amplasamentul

Pavilion Spitalul vechi - etaj I

Titularul investiţiei

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, jud. Neamţ

Date tehnice privind obiectivul :

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ este o instituţie de interes public, destinată îngrijirii bolnavilor şi organizată pe serviciu permanent.

Din analizele efectuate s-a constatat că este necesar a se executa lucrări de confecţionare şi montare glasvand din profil aluminiu şi uşi profil PVC la Secţia Neurologie.

Se propune executarea următoarele lucrări:

- demontarea uşilor din lemn existente;
- confecţionare şi montare uşi din profil PVC. La alcătuirea tâmplăriei se va ţine seama că o uşa de aprox. 2,55 mp. face legătura cu exteriorul şi se va folosi panel şi un ochi de geam mat. Cealaltă uşă din profil PVC de 1,7 mp va fi de interior numai cu panel
- confecţionare şi montare glasvand din profil aluminiu. Uşa din cadrul glasvandului va fi de tip culisant fără prag, cu panel la jumătatea inferioară şi geam mat la jumătatea superioară. La fel se va proceda cu panourile fixe de glasvand.
- reparaţii în jurul tocurilor, inclusiv glet şi vopsitorie.

Toate lucrările propuse la construcţia existentă nu constituie intervenţii structurale şi nu afectează negativ durabilitatea , stabilitatea, siguranţa şi rezistenţa în timp a clădirii respectându-se prevederile legii 10 / 1995 .

Oferta se va prezenta conform formularului F 3 afişat.

MĂSURI ŞI REGULI DE PROTECŢIA MUNCII

1. La organizarea şantierelor pentru reparaţii la clădiri ca şi la executarea operaţiunilor de demolare şi evacuarea din şantier a materialelor rezultate se va tine seama de următoarele:

- **Legea nr. 319 din 14 iulie 2006** – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
- **NM 319 / 2006** – Normele metodologice de aplicare a prevederile Legii securităţii şi sănătăţii muncii nr. 319 / 2006
- **HGR nr. 300 din 2 martie 2006** privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile
- **HGR nr. 1.048 din 9 august 2006** privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munc
- **HGR nr. 1.091 din 16 august 2006** privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca
- **HGR nr. 971 din 26 iulie 2006** privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca
- **HGR 1.051 din 9 august 2006** privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare.

Măsurile de mai sus nu sunt limitative, organizatorii trebuind să ia orice măsură necesară pentru a preveni accidentele.

Intocmit ,

Ing. Nedelcu Constantin