OBIECTIV: Lucrari de igenizare camera ambulatoriu- Sectia Contagioase
Beneficiar: Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt

F3AMcp - Antemasuratoare
lista cu cantitati de lucrari fara preturi

Nr.	Simbol	Denumire	UM	Cantitate
0	1	2	3	4
OBIECTUL: Amenajare interioara				
STADIUL FIZIC: Deviz estimativ				
1	SD04XA	Baterie amestecatoare pt lavoar sau spaltor avand diametrul 1/2" tip stativa	buc	1,00
2	RPSD28A1	Demontare robinet trecere descar...3/8-1/2 toli	buc	2,00
3	RPSD15B1	Demontare...baterie	buc	1,00
4	RPCM36H%	Demontarea placajelor din caramida,interioare sau exterioare	mp	2,80
5	RPSC05A#	Demontarea unui lavoar de faianta...inclusiv accesoriile	buc	1,00
6	RPCT33XA	Demontarea usilor si ferestrelor din lemn	mp	1,60
7	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare...obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui	mp	20,00
8	RPCM33A#	Desfacerea...placajelor din faianta,gresie,ceramice	mp	1,53
9	CK06A+	Ferestre din PVC, doua canaturi (unul fix si altul mobil), avand suprafata tocului intre 1mp si 2,5 mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanice, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din beton	mp	1,20
10	CF22A01£	Glet pentru pereti interiori,...Glet de perete-	mp	25,00
11	SC06XB	Lavoar din semiportelan sau portelan sanitar mont.pe dibluri lemn,teava scurgere fiind din pvc usor	buc	1,00
12	RPCXM01C	Placarea peretilor cu placi ...faianta alba sau colorata pe strat mortar m-100 de 3cm. rosturi chituite cim. alb.	mp	3,00
13	RPCJ01B#£	Preparare...mortar var cim m 10-t pentru tencuieli si sape,cu malaxorul pe santier,utiliz var hidr-	mc	0,30
14	CL21A%	Protectia muchiilor la elem.beton sau b.c.a. cu otel cornier la ziduri,stalpi,trepte,rampe	m	12,00
15	RPCJ23A1	Reparatii de tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T de...2 cm grosime medie la pereti din beton cu suprafete plane	mp	20,00
16	RPCJ13A1	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...drepti pâna la 15 cm latime	m	22,00
17	SC19A1	Sifon din...bachelita pentru lavoar de portelan sanitar	buc	1,00
18	CF16A02+	Tencuieli din produse uscate diverse, aplicate manual, pentru suprafete interioare ...pe suport absorbant (zidarie caramida, BCA) executate unistrat, pe baza de ipsos, pentru glet -	mp	20,00
19	TRB01A13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 30m	tona	1,85
20	TRB05A13	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 30m	tona	1,85
21	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	0,80
22	CK33A+	Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri di plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanica si cordon de silicon, având suprafata tocului:...pânâ la 2, mp inclusiv;	mp	3,20
23	RCSR08A#	Vopsirea conductelor cu 2 straturi de vopsea la conducte cu d <60 mm	m	6,50
24	RPCR25B%	Vopsirea in ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer,constr.exist.:1st.v.ulei peste vopsea exist	mp	1,50
25	RPCR08B#	Vopsit int/ext,cu vopsea acetat polivinil (zugr lavabile),2 str,exec...manual,pe glet ipsos exist	mp	46,16

STADIUL FIZIC: Deviz estimativ

0	1	2	3	4
26	CN05D#	Vopsitorii obisnuite interioare si...exterioare executat cu vopsea de ulei aplicate in doua straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	mp	23,87

Note:

Intocmit
Ing. Nedelcu Constantin

OBIECTIV: Lucrari de igenizare camera ambulatoriu- Sectia Contagioase
Beneficiar: Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea		
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCM36H%	Demontarea placajelor din caramida,interioare sau exterioare	mp	2,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCM33A#	Desfacerea...placajelor din faianta,gresie,ceramice	mp	1,53		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	RPSC05A#	Demontarea unui lavoar de faianta...inclusiv accesoriile	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	RPSD28A1	Demontare robinet trecere descar...3/8-1/2 toli	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RPCT33XA	Demontarea usilor si ferestrelor din lemn	mp	1,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare...obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui	mp	20,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	RPSD15B1	Demontare...baterie	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	RPCJ13A1	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor si pervazurile la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaletii...drepti pâna la 15 cm latime	m	22,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	RPCJ23A1	Reparatii de tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T de...2 cm grosime medie la pereti din beton cu suprafete plane	mp	20,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: **Deviz estimativ**

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
10	**RPCJ01B#£**	Preparare...mortar var cim m 10-t pentru tencuieli si sape,cu malaxorul pe santier,utiliz var hidr-	**mc**	**0,30**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	**CF16A02+**	Tencuieli din produse uscate diverse, aplicate manual, pentru suprafete interioare ...pe suport absorbant (zidarie caramida, BCA) executate unistrat, pe baza de ipsos, pentru glet -	**mp**	**20,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	**CF22A01£**	Glet pentru pereti interiori,...Glet de perete-	**mp**	**25,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	**CL21A%**	Protectia muchiilor la elem.beton sau b.c.a. cu otel cornier la ziduri,stalpi,trepte,rampe	**m**	**12,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	**RPCR25B%**	Vopsirea in ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer,constr.exist.:1st.v.ulei peste vopsea exist	**mp**	**1,50**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	**RPCR08B#**	Vopsit int/ext,cu vopsea acetat polivinil (zugr lavabile),2 str,exec...manual,pe glet ipsos exist	**mp**	**46,16**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	6103210	Vopsea lavabila Ecoplast v4110-p 15 l	l	23,08		
16	**RPCXM01C**	Placarea peretilor cu placi ...faianta alba sau colorata pe strat mortar m-100 de 3cm. rosturi chituite cim. alb.	**mp**	**3,00**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	2401777	Faianta alba 200x300x5,5	mp	3,15		
17	**CN05D#**	Vopsitorii obisnuite interioare si...exterioare executate cu vopsea de ulei aplicate in doua straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	**mp**	**23,87**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	6103244	Vopsea pe baza de apa	kg	7,16		
18	**CK06A+**	Ferestre din PVC, doua canaturi (unul fix si altul mobil), avand suprafata tocului intre 1mp si 2,5 mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanice, etansarea cu spume siliconice....montata la perti din beton	**mp**	**1,20**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	20010086	Fereastra PVC OCHI MOBIL - SD 50x50 cm	mp	1,20		
19	**CK33A+**	Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanica si cordon de silicon, având suprafata tocului:...până la 2,5 mp inclusiv;	**mp**	**3,20**		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	20010076	Dibluri expandabile L= 105 mm	buc	22,40		
	20012680	Silicon de etansare	l	0,80		
	20010080	Spuma poliuretanica	l	0,96		
	370	Usa din profile PVC - tip gealan	mp	3,20		

STADIUL FIZIC: Deviz estimativ

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
20	SC06XB	Lavoar din semiportelan sau portelan sanitar mont.pe dibluri lemn,teava scurgere fiind din pvc usor	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	2440838	Lavoar portelan-600mm alb	buc	1,00		
21	SC19A1	Sifon din...bachelita pentru lavoar de portelan sanitar	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	4203148	Sifon simplu ext+ventil ies oriz boira DN 11/2 cod m111	buc	1,00		
22	SD04XA	Baterie amestecatoare pt lavoar sau spaltor avand diametrul 1/2" tip stativa	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	4201592	Baterie bideu+ventilvictoryneagra cod 42v35683	buc	1,00		
23	RCSR08A#	Vopsirea conductelor cu 2 straturi de vopsea la conducte cu d <60 mm	m	6,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	6103244	Vopsea pe baza de apa	kg	0,65		
24	TRB05A13	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 30m	tona	1,85		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
25	TRB01A13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 30m	tona	1,85		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
26	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	0,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
CAS						
Fond de risc						
Concedii si indemnizatii						
Somaj						
Fond de garantare						
Sanatate						
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Profit:						

STADIUL FIZIC: Deviz estimativ

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Intocmit

Ing. Nedelcu Constantin