SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT
SERVICIUL ACHIZITII, APROVIZIONARE, TRANSPORT

VIZAT
MANAGER,
dr. Lazar Ioan

CONSILIUL JUDETEAN NEAMT SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA P. NEAMT 2

INVITATIE DE PARTICIPARE

Prin prezenta, vă invitam să participaţi prin depunerea de oferte în vederea atribuirii prin achizitie directa a "contractului de lucrari de

"REPARATIE INSTALATIE DE OXIGEN SI AER COMPRIMAT LA SECTIILE: ATI, OFTALMOLOGIE, NEUROCHIRURGIE".

Valoarea estimata a achizitiei :74.520 lei , fara TVA.

Codul CPV: 45231223-4 – lucrari auxiliare pentru distribuirea gazului

Sursa de finanţare: Fonduri Consiliul Judetean – Cheltuieli curente

Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor

Obiectul achizitiei directe: lucrari de "REPARATIE INSTALATIE DE OXIGEN SI AER COMPRIMAT LA SECTIILE: ATI, OFTALMOLOGIE, NEUROCHIRURGIE""

Modul de finalizare a achizitiei directe: incheierea unui contract de lucrari, cu un termen de executie a lucrarii de 30 zile calendaristice de la predarea amplasamentului.

Documentele de calificare solicitate

- Se vor prezenta urmatoarele documente:

1. Declaratie privind situatia personala a ofertantului (conform formularului anexat), prin care sa dovedeasca ca nu se incadreaza la prevederile art 180, 181.

3. Certificat de inregistrare fiscala (CUI)

Forma de prezentare- certificatul se va prezenta în original sau copie lizibilă stampilata, semnata de către reprezentantul legal al ofertantului si continand mentiunea "conform cu originalul

5. Declaraţie privind lista principalelor lucrari executate în ultimul an (Formular - Declaraţie privind lista principalelor LUCRĂRI EXECUTATE in ultimul an), care sa ateste incheierea si executarea unor contracte avand ca si obiect lucrari de constructii, similare cu cele care fac obiectul achizitiei.

6. Declaratie cuprinzand personalul muncitor de specialitate (Formular) - prin care sa faca dovada ca detine personal pentru executarea lucrarilor contractate. Se va specifica numele persoanei si activitatea specifica obiectului contractului pe care o va executa.

Ofertantul trebuie sa foloseasca tehnologia de sudare prin brazare.

7. Autorizatie pentru gaze sub presiune, privind securitatea la explozie.

8. O declaratie pe proprie raspundere prin care conducatorul ofertantului atesta faptul ca, la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.

Personalul de executie trebuie sa fie calificat in conormitate cu prescriptia tehnica ISCIR, PT CR 9/1: 2003 si SR ISO 7396-1-2:2005. care au la baza proceduri de sudare omologate in conformitate cu prescpriptia tehnica ISCIR, PT CR/1: 2003 si SR ISO 7396-1-2:2005.

Executantul instalatiei de gaze mdicale sa foloseasca in cadrul lucrarilor de montaj, tehnologii de executie si testare.

Oferta va contine: - propunerea financiara - va contine:

- 1. Formularul de Oferta, care reprezinta elementul principal al propunerii financiare. Pretul din Formularul de Oferta va reprezenta pretul total al executarii lucrarilor (fara TVA) si va fi exprimat in lei.
- 2. Anexa la formularul de oferta care sa cuprinda devizul ofertei financiare intocmit in conformitate cu lista cuprinzand cantitatile de lucrari.
- 3. Oferta va mai cuprinde si termenul de executie a lucrarii care nu poate fi mai mare de 30 zile calendaristice de la predarea amplasamentului.
- 4. Se va specifica garantia tehnica a lucrarilor care nu va fi mai mica de 2 ani de la data procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
- CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv (formular)
- CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formular)
- LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari (formular)
- LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari (formular)
- FISA TEHNICA (formular)
- Lista privind consumurile de ore de functionare a utilajelor- Formular
- Lista privind consumurile de resurse materiale - formular
- Lista privind consumurile cu mana de lucru -formular
- Lista privind transporturile - formular

Ofertantul va evidentia, prin completarea formularelor corespunzatoare urmatoarele:

a) valoarea totala a lucrarii ce urmeaza a fi executata, exprimata in lei, inclusiv taxa pe valoarea adaugata care va fi evidentiata distinct ;

b) valoarea devizului aferent categoriilor de lucrari ; (lei)

c) valoarea consumurilor totale de resurse materiale ; (lei)

d) valoarea consumurilor totale cu mana de lucru ; (lei)

e) valoarea consumurilor totale privind utilajele de constructii ; (lei)

f) valoarea consumurilor totale privind transporturile; (lei)

Ofertanţii trebuie să-şi evalueze preţurile astfel încât preţul total al ofertei să acopere toate obligaţiile contractantului menţionate în documentele procedurii pentru întreg ansamblul lucrărilor descrise în caietul de sarcini.

În preţuri se vor considera de asemenea incluse toate cheltuielile directe şi cheltuielile legate de transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele, considerate ca obligaţii legale ale contractanţilor, profitul şi alte asemenea.

Preţurile vor fi exprimate în RON, fără TVA. Preţul ofertei este considerat ferm exprimat, neputand fi modificat sau ajustat pe toata perioada de derulare a contractului.

Criteriul de atribuire: pretul total cel mai scazut, dintre ofertele declarate admisibile.

Oferta se va depune la urmatoarea adresa: secretariatul Spitalului Judetean de Urgenta PIATRA NEAMT, Bdul Traian, nr.1-3.

Datorita urgentei aparute pentru aceasta lucrare, termenul maxim pentru depunerea ofertei este:

· 3. Data limită pentru depunerea ofertei este 15.10.2015, ora 12:00 .

· 4. Deschiderea ofertelor va avea loc in data de 15.10.2015, ora 13:00, la Sediul autoritatii contractante, Serviciul Tehnic

Nota:

Pentru fundamentarea ofertei autoritatea contractanta pune la dispozitia potentialilor ofertanti listele cu cantitati de lucrari ce trebuie executate pentru fiecare obiect in parte (ATI, OFTALMOLOGIE, NEUROCHIRURGIE)

SEF SERVICIU AAT,

C. Jr. Elena-Gabriela MUNTEANU

OBIECTIV: Instalatie fluide medicale
Beneficiar: Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt

Data: 21.09.2015

F3AMcp - Antemasuratoare
lista cu cantitati de lucrari fara preturi

Nr.	Simbol	Denumire	UM	Cantitate
0	1	2	3	4
OBIECTUL: Sectia Oftalmologie				
STADIUL FIZIC: Deviz Estimativ				
1	IC35C1	Bratari...pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid caram. sau beton d= 1/2 toli	buc	96,00
4	IC35D1	Bratari...pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=3/4 toli	buc	38,00
7	RPEJ02C	Dibluri (montare) metalice sau din material plast.cu aripioare	buc	100,00
10	RPCT49XA	Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zid.caram. si elem de bet.arm. cu gros.20 cm	buc	5,00
13	CF22A01	Glet pentru pereti interiori,...Glet de perete-	mp	12,60
16	FE22B3	Niplu dublu cu piulita...al. pentru tevi cupru,de 16 mm	buc	8,00
19	FE22D1	Niplu dublu cu piulita...al. pentru tevi cupru,de 22 mm	buc	4,00
22	IC34C1#	Piese de legatura (fitinguri) cu...2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm	buc	42,00
25	IC34A1#	Piese de legatura (fitinguri) cu...2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm inclusiv	buc	48,00
28	IC34J1#	Piese de legatura (fitinguri) cu...3 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm	buc	10,00
31	IC34L1#	Piese de legatura (fitinguri) cu...3 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 35 mm	buc	3,00
34	M1I09B-asimilat	Prize oxigen DIM 2 .mont.cu racorduri olandeze tip ermeto pe teava cupru rv-15	buc	8,00
36	ID01A2	Robinet ventil dublu reglaj pentru Instalatie incalzire centrala cu d:...1/2	buc	8,00
39	ID01B1	Robinet ventil dublu reglaj t pentru Instalatie incalzire centrala cu d:...3/4	buc	4,00
42	FE03B2	Teava din cupru ...cu d exterioare si gros. peretelui 12x1 mm	m	10,20
45	IC33B1#	Teava din cupru montata prin sudura in cond. distrib. in instalatiile de incalzire centrala ...cu diametrul exterior de 22,0 mm	m	81,10
48	IC32A1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane ...in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de pana la 15,0 mm inclusiv	m	89,60
51	CF16A02+	Tencuieli din produse uscate diverse, aplicate manual, pentru suprafete interioare ...pe suport absorbant (zidarie caramida, BCA) executate unistrat, pe baza de ipsos, pentru glet -	mp	12,60
54	RPGD01A#	Verificare Instalatie gaze la presiune,in vederea reparatiei,conducte aparente sau...ingropate,d=3/8-1 inci	ml	170,70
57	RPCR08B#	Vopsit int/ext,cu vopsea acetat polivinil (zugr lavabile),2 str,exec...manual,pe glet ipsos exist	mp	36,80
60	RpIzC35B%	Vopsitorii prin pulverizare într-un strat, executate cu...Bronz - aluminiu	mp	11,74
OBIECTUL: Sectia Anestezie-Terapie Intensiva				
STADIUL FIZIC: Deviz Estimativ				
2	IC35C1	Bratari...pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid caram. sau beton d= 1/2 toli	buc	96,00
5	IC35D1	Bratari...pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=3/4 toli	buc	38,00
8	RPEJ02C	Dibluri (montare) metalice sau din material plast.cu aripioare	buc	127,00
11	RPCT49XA	Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zid.caram. si elem de bet.arm. cu gros.20 cm	buc	16,00
14	CF22A01	Glet pentru pereti interiori,...Glet de perete-	mp	24,50
17	FE22B3	Niplu dublu cu piulita...al. pentru tevi cupru,de 16 mm	buc	16,00
20	FE22D1	Niplu dublu cu piulita...al. pentru tevi cupru,de 22 mm	buc	4,00
23	IC34C1#	Piese de legatura (fitinguri) cu...2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm	buc	50,00
26	IC34A1#	Piese de legatura (fitinguri) cu...2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm inclusiv	buc	47,00
29	IC34J1#	Piese de legatura (fitinguri) cu...3 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm	buc	16,00

0	1	2	3	4
32	IC34L1#	Piese de legatura (fitinguri) cu...3 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 35 mm	buc	3,00
37	ID01A2	Robinet ventil dublu reglaj pentru Instalatie incalzire centrala cu d:...1/2	buc	16,00
40	ID01B1	Robinet ventil dublu reglaj t pentru Instalatie incalzire centrala cu d:...3/4	buc	4,00
43	FE03B2	Teava din cupru ...cu d exterioare si gros. peretelui 12x1 mm	m	27,40
46	IC33B1#	Teava din cupru montata prin sudura in cond. distrib. in instalatiile de incalzire centrala ...cu diametrul exterior de 22,0 mm	m	81,10
49	IC32A1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane ...in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de pana la 15,0 mm inclusiv	m	104,20
52	CF16A02+	Tencuieli din produse uscate diverse, aplicate manual, pentru suprafete interioare ...pe suport absorbant (zidarie caramida, BCA) executate	mp	24,50
55	RPGD01A#	unistrat, pe baza de ipsos, pentru glet - Verificare Instalatie gaze la presiune,in vederea reparatiei,conducte aparente sau...ingropate,d=3/8-1 inci	ml	260,30
58	RPCR08B#	Vopsit int/ext,cu vopsea acetat polivinil (zugr lavabile),2 str,exec...manual,pe glet ipsos exist	mp	48,50
61	RplzC35B%	Vopsitorii prin pulverizare într-un strat, executate cu...Bronz - aluminiu	mp	17,98

OBIECTUL: Sectia Neurochirurgie

STADIUL FIZIC: Deviz Estimativ

3	IC35C1	Bratari...pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid caram. sau beton d= 1/2 toli	buc	87,00
6	IC35D1	Bratari...pentru fixarea tevi. otel la Instalatie incalz. sau gaze Montare in zid. caram. sau beton d=3/4 toli	buc	6,00
9	RPEJ02C	Dibluri (montare) metalice sau din material plast.cu aripioare	buc	100,00
12	RPCT49XA	Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zid.caram. si elem de bet.arm. cu gros.20 cm	buc	12,00
15	CF22A01	Glet pentru pereti interiori,...Glet de perete-	mp	16,40
18	FE22B3	Niplu dublu cu piulita...al. pentru tevi cupru,de 16 mm	buc	12,00
21	FE22D1	Niplu dublu cu piulita...al. pentru tevi cupru,de 22 mm	buc	4,00
24	IC34C1#	Piese de legatura (fitinguri) cu...2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm	buc	20,00
27	IC34A1#	Piese de legatura (fitinguri) cu...2 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de pana la 15 mm inclusiv	buc	67,00
30	IC34J1#	Piese de legatura (fitinguri) cu...3 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 22 mm	buc	12,00
33	IC34L1#	Piese de legatura (fitinguri) cu...3 suduri din cupru montate prin sudura cu teava de cupru cu diametrul exterior de 35 mm	buc	3,00
35	M1I09B-asimilat	Prize oxigen DIM 2 .mont.cu racorduri olandeze tip ermeto pe teava cupru rv-15	buc	12,00
38	ID01A2	Robinet ventil dublu reglaj pentru Instalatie incalzire centrala cu d:...1/2	buc	12,00
41	ID01B1	Robinet ventil dublu reglaj t pentru Instalatie incalzire centrala cu d:...3/4	buc	2,00
44	FE03B2	Teava din cupru ...cu d exterioare si gros. peretelui 12x1 mm	m	16,40
47	IC33B1#	Teava din cupru montata prin sudura in cond. distrib. in instalatiile de incalzire centrala ...cu diametrul exterior de 22,0 mm	m	10,00
50	IC32A1#	Teava din cupru montata prin sudura la coloane ...in instalatiile de incalzire centrala cu diametrul exterior de pana la 15,0 mm inclusiv	m	134,40
53	CF16A02+	Tencuieli din produse uscate diverse, aplicate manual, pentru suprafete interioare ...pe suport absorbant (zidarie caramida, BCA) executate	mp	16,40
56	RPGD01A#	unistrat, pe baza de ipsos, pentru glet - Verificare Instalatie gaze la presiune,in vederea reparatiei,conducte aparente sau...ingropate,d=3/8-1 inci	ml	144,40
59	RPCR08B#	Vopsit int/ext,cu vopsea acetat polivinil (zugr lavabile),2 str,exec...manual,pe glet ipsos exist	mp	32,80
62	RplzC35B%	Vopsitorii prin pulverizare într-un strat, executate cu...Bronz - aluminiu	mp	6,78

Note: