

Centralizatorul investitiei

Nr	Denumire	Devize (Lei fara TVA)	Echipamente (Lei fara TVA)
1	Igienizare cabinet hematologie, neurochirurgie și psihologie (cam.127)		
1.1	Deviz estimativ		
2	Igienizare hol parter intrare secundară		
2.1	Deviz estimativ		
3	Igienizare hol corp B etaj 1		
3.1	Deviz estimativ		
4	Igienizare cabinet protecția muncii (cam.135)		
4.1	Deviz estimativ		
5	Igienizare cabinet medicina muncii (cam. 139)		
5.1	Deviz estimativ		
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):			
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):			
TOTAL VALOARE (fara TVA):			
Taxa pe valoarea adaugata (20 %):			
TOTAL VALOARE:			

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
PIATRA NEAMȚ

Manager
NEGELSCHI LIVIU

Șef Serviciu Tehnic
Ec. CIBI GEORGE CRISTIAN

Întocmit,
Ing. DAVID MIHAI



20	SC07E1	Lavoar din portelan sanitar, montat pe piedestal	buc	1,0000		
20.1	2402223	Lavoar ovalux 62x52 alb	buc	1,0100		
20.2	2453823	Piedestal lavoar p1 portelan alb c. 1 ni 806	buc	1,0100		
21	RPSC18C1	Inlocuire la lavoar sifon cu ventil si dop	buc	1,0000		
21.1	4203180	Sifon fara vent scurg cu rozeta dn11/4 cod 41142050	buc	1,0000		
22	RPSD15B1	Demontare baterie	buc	1,0000		
23	RPSC61A1	Demontare etajere cu accesorii	buc	1,0000		
24	SC25A1	Etajera din portelan sanitar tip	buc	1,0000		
24.1	2451485	Etajera portelan tip e2.30 alb c.1 ni 716	buc	1,0100		
25	SC26A1	Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens. 400x500mm	buc	1,0000		
26	SD12A1	Robinet de reglaj, de colt, din alama nichelata, avand d=3/8 sau d=1/2 toli	buc	2,0000		
26.1	4201573	Robinet trecere ventil 2 1/2 pn10	buc	2,0000		
27	SC24A3	Portprosop din...am nichel. Montare pe pereti tip u, cu 2 brat, deschid. 450mm	buc	1,0000		
28	SC18XA	Sapuniera din portelan montata pe perete	buc ata	1,0000		
28.1	11459	Dozator alb pentru sapun lichid	xx	1,0000		
29	RpEE17A %	inlocuirea prizelor priză bipolară simplă cu CP. - simbol 0230	buc	2,0000		
29.1	5536171	Priza bipol. capac aminopl 250 V 10a montaj ingrop.	buc	2,0000		
30	RPEE01A2	Inlocuire intrerupator manual unipolar constructie normala ingropat din aminoplast	buc	1,0000		
30.1	5500720	Intrerupator cumpana st. simbol 0170 250 V 10a	buc	1,0100		
31	EE12H1	Corp de iluminat, pentru lampi fluoerescnte tubulare...etans, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	1,0000		
31.1	5104746	Corp iluminat cu led 45w	buc	1,0030		
32	TRB05B12	Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode peste 25 kg distanta 20m	tona	0,9500		
33	TRB05A14	Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 kg distanta 40m	tona	0,9867		
34	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	1,9367		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Total General fara TVA	
TVA (20%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
PIATRA NEAMȚ

Manager
NEGELSCHI LIVIU

Șef Serviciu Tehnic
Ec. CIBI GEORGE CRISTIAN

Întocmit,
Ing. DAVID MIHAI

Obiectivul: SJU.PIATRA NEAMT A.I.S

Obiectul: Igienizare hol parter intrare secundară

Devizul: Deviz estimativ

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereți, pe suprafețe care urmează a se tencui	mp	33,6800		
2	CF01A1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereți și stâlpi, executate manual, pe suprafețe de zidărie de cărămidă, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	33,6800		
2.1	2101121	Mortar de zidarie M 10 nisip s1030	mc	0,6062		
3	CZ0206D1	Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 10-T preparat cu ciment F 25 și var hidratat, în instalații necentralizate ;	mc	0,6062		
4	RPCJ23A1	Reparații de tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T de 2 cm grosime medie la pereți din beton cu suprafețe plane	mp	45,6600		
5	CQ24A+	Sisteme de placari ghene pentru instalatii - Knauf, pe schelet din profil CW 75, distanta intre montanti 60 cm, cu placi de gips-carton : rezistente la foc si umiditate, GKFI 2 straturi de 12.5 mm, F30 min	mp	2,0000		
5.1	20012792	Placa gips-carton rez.la foc+umiditate GKFI-12.5 mm, 1200/2000, Knauf	mp	4,0000		
5.2	2606028	Saltea vata minerala sco 3000 x 600 x 90 s 5838 / 3	mp	2,0000		
6	CN05D#	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate cu vopsea de ulei aplicate in doua straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	mp	336,8100		
6.1	6103244	Vopsea alba inscriptii v.101-3 ntr 90-80	kg	81,5080		
7	CN13D1	Vopsitorii la instalații obişnuite, cu vopsea de ulei, pe corpurile radiatoarelor, de calorifer;	mp	12,2400		
7.1	6103244	Vopsea alba inscriptii v.101-3 ntr 90-80	kg	2,2032		
8	CN13B1	Vopsitorii la instalații, cu vopsea de ulei, pe conducte având diametrul exterior până la 34 mm inclusiv;	m	10,0000		
8.1	6103244	Vopsea alba inscriptii v.101-3 ntr 90-80	kg	0,1700		
9	CF22A01	Glet pentru pereti interiori,...Glet de perete- doua maini	mp	79,3400		
10	CL14XA	Protecția muchiilor la elemente din beton (pereti, stilpi, trepte, rampe) cu otel cornier	metru	21,6000		
10.1	2710703500283	Cornier aripi eg lam cald s 424 35x 35x 4 ol37-1n	m	21,6000		
11	RPCO56A#	Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	1,8400		
12	RPCO52B %	Tavane suspendate cu panouri prefabricate din : fibra de sticla intarita cu rasini	mp	16,0000		
12.1	2612120	Plafon false armstrong textura cortega tip minaboard	mp	16,8000		
12.2	6312990	Sistem de prindere plafoane false tip armstrong cu grila aparenta de 24 mm 600x600 mm	mp	16,8000		
13	RPEE01A2	Inlocuire intrerupator manual unipolar constructie normala ingropat din aminoplast	buc	2,0000		
13.1	5500720	Intrerupator cumpana st.simbol 0170 250 V 10a	buc	2,0200		
14	EE12H%	Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare...pentru 3 sau 4 lampi, montat pe constructii metalice sau console existente	buc	16,0000		
14.1	17000656279	Corp de iluminat flourescent pt montaj aparent fira-03 matis 4x18w sp 5 lamele	buc	16,0480		
15	RPEE02A2	Inlocuire comutator serie unip ingropat constr normaladin aminoplast	buc	2,0000		
15.1	5520366	Comutator cumpana st.simbol 0176 10 A ;250 v	buc	2,0200		
16	RpEA09E %	Montarea elementelor de protecție din material plastic, aparent pe perete	m	28,0000		
16.1	Asimilat	Plinta Linea Punch inclusiv elemente fixare perete și elemente fixare de legătură între bare	m	28,0000		
16.2	Asimilat	Profil cap terminație	buc	22,6800		
17	EA15B%	Sistem de canaleti sau plinte din material plastic, montat aparent pe dibluri din PVC, avand latimea de: peste 30 mm, din material plastic	m	18,0000		
17.1	14219	Piesa de legatura pentru teava din material plastic	xx	18,5400		
17.2	20000062	Coturi si curbe	buc	3,6000		
17.3	20000063	Manson de imbinare	buc	18,0000		
17.4	20000064	Teu de derivatie pentru canalet sau plinta	buc	3,6000		
17.5	20000065	Piesa de capat pentru canalet sau plina	buc	0,9000		

18	RPCJ13A1	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurile la uși și ferestre, de 2 cm grosime, drișcuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spațelii drepte până la 15 cm lățime	m	10,2000		
19	CK33A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu dibluși din plastic, etanșarea rosturilor cu spuma poliuretanică și cordon de silicon, având suprafața tocului: până la 2,5 mp inclusiv;	mp	1,8900		
19.1	6720293	Usa din profile PVC tip rehau s 712 într-un canat	mp	1,8900		
19.2	20010077	Diblu expandabile L= 115 mm	buc	13,2300		
19.3	20010080	Spuma poliuretanică	l	0,5670		
19.4	20012680	Silicon de etansare	l	0,4725		
20	RPCO56A#	Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	1,8400		
21	CL14XA	Protectia muchiiilor la elemente din beton (pereti, stilpi, trepte, rampé) cu otel cornier	metru	3,6000		
21.1	2710703500283	Cornier aripi eg lam cald s 424 35x 35x 4 ol37-1n	m	3,6000		
22	TRB05B12	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode peste 25 kg distanta 20m	tona	3,0850		
23	TRB05A14	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 40m	tona	3,0911		
24	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	5,0000		
25	TRA01A15P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	1,1761		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Total General fara TVA	
TVA (20%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
PIATRA NEAMȚ

Manager
NEGELSCI LIVIU

Șef Serviciu Tehnic
Ec. CIBI GEORGE CRISTIAN

Întocmit,
Ing. DAVID MIHAI

Obiectivul: SJU PIATRA NEAMT A.I.S

Obiectul: Igienizare hol corp B etaj 1

Devizul: Deviz estimativ

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereți, pe suprafețe care urmează a se tencui	mp	11,3300		
2	CF01A1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereți și stâlpi, executate manual, pe suprafețe de zidărie de cărămidă, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	11,3300		
2.1	2101121	Mortar de zidarie M 10 nisip s1030	mc	0,2039		
3	CZ0206D1	Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 10-T preparat cu ciment F 25 și var hidratat, în instalații necentralizate ;	mc	0,0180		
4	RPCJ23A1	Reparații de tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T de 2 cm grosime medie la pereți din beton cu suprafețe plane	mp	15,3000		
5	CQ24A+	Sisteme de placari ghene pentru instalatii - Knauf, pe schelet din profil CW 75, distanta intre montanti 60 cm, cu placi de gips-carton : rezistente la foc si umiditate, GKFI 2 straturi de 12.5 mm, F30 min	mp	2,0000		
5.1	20012792	Placa gips-carton rez.la foc+umiditate GKFI-12.5 mm, 1200/2000, Knauf	mp	4,0000		
5.2	2606028	Saltea vata minerala sco 3000 x 600 x 90 s 5838 / 3	mp	2,0000		
6	CN05D#	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate cu vopsea de ulei aplicate in doua straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	mp	113,3400		
6.1	6103244	Vopsea alba inscriptii v.101-3 ntr 90-80	kg	27,4283		
7	CN09A1	Vopsitorii pe tamplarie de lemn cu vopsele de ulei ...*), în două straturi la uși și ferestre;	mp	24,2600		
7.1	6103244	Vopsea alba inscriptii v.101-3 ntr 90-80	kg	5,8224		
8	CN13D1	Vopsitorii la instalații obișnuite, cu vopsea de ulei, pe corpurile radiatoarelor, de calorifer;	mp	2,0000		
8.1	6103244	Vopsea alba inscriptii v.101-3 ntr 90-80	kg	0,3600		
9	CN13B1	Vopsitorii la instalații, cu vopsea de ulei, pe conducte având diametrul exterior până la 34 mm inclusiv;	m	6,0000		
9.1	6103244	Vopsea alba inscriptii v.101-3 ntr 90-80	kg	0,1020		
10	CF22A01	Glet pentru pereti interiori,...Glet de perete- două maini	mp	26,6300		
11	RPC052B %	Tavane suspendate cu panouri prefabricate din : fibra de sticla intarita cu rasini	mp	86,0000		
11.1	2612120	Plafon false armstrong textura cortega tip minaboard	mp	90,3000		
11.2	6312990	Sistem de prindere plafone false tip armstrong cu grila aparenta de 24 mm 600x600 mm	mp	90,3000		
12	EE12H%	Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare...pentru 3 sau 4 lampi, montat pe constructii metalice sau console existente	buc	5,0000		
12.1	17000656279	Corp de iluminat fluorescent pt montaj aparent fara-03 matis 4x18w sp 5 lamele	buc	5,0150		
13	CL14XA	Protectia muchiilor la elemente din beton (pereti, stilpi, trepte, rampe) cu otel cornier	metru	7,2000		
13.1	2710703500283	Cornier aripi eg lam cald s 424 35x 35x 4 ol37-1n	m	7,2000		
14	RpEA09E %	Montarea elementelor de protecție din material plastic, aparent pe peretă	m	28,0000		
14.1	Asimilat	Plinta Linea Punch inclusiv elemente fixe pe perete și elemente fixe de legătură între bare	m	28,0000		
14.2	Asimilat	Profil cap terminație	buc	22,6800		
15	RPEE01A2	Inlocuire intrerupator manual unipolar constructie normala ingropat din aminoplast	buc	2,0000		
15.1	5500720	Intrerupator cumpana st.simbol 0170 250 V 10a	buc	2,0200		
16	RPEE02A2	Inlocuire comutator serie unip ingropat constr normaladin aminoplast	buc	2,0000		
16.1	5520366	Comutator cumpana st.simbol 0176 10 A ;250 v	buc	2,0200		
17	EA15B%	Sistem de canaleti sau plinte din material plastic, montat aparent pe dibluri din PVC, avand latimea de: peste 30 mm, din material plastic	m	18,0000		
17.1	14219	Piesa de legatura pentru teava din material plastic	xx	18,5400		
17.2	20000062	Coturi si curbe	buc	3,6000		
17.3	20000063	Mansonj de imbinare	buc	18,0000		

17.4	20000064	Teu de derivatie pentru canalet sau plina	buc	3,6000		
17.5	20000065	Piesa de capat pentru canalet sau plina	buc	0,9000		
18	TRB05B12	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode peste 25 kg distanta 20m	tona	0,8000		
19	TRB05A14	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 40m	tona	0,8867		
20	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	1,6867		
21	TRA01A15 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	0,8000		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Total General fara TVA	
TVA (20%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
PIATRA NEAMȚ

Manager
NEGELSCHI LIVIU

Șef Serviciu Tehnic
Ec. CIBI GEORGE CRISTIAN

Întocmit,
Ing. DAVID MIHAI

Obiectivul: SJU PIATRA NEAMT A.I.S

Obiectul: Igienizare cabinet protecția muncii (cam.135)

Devizul: Deviz estimativ

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT29A1	Desfacerea placajelor, din faianță, gresie si ceramice	mp	2,1700		
2	RplzC43A-1%	Desfacerea tavanelor fonoabsorbante, executate cu placi din vata minerala, prefabricate tip KNAUF sau similare Cu placi din vata minerala sau similare - Pentru executie în spatii înguste, circulație sau cu secții în funcțiune, se adauga	mp	10,7600		
3	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereți, pe suprafețe care urmează a se tencui	mp	5,9400		
4	CF01A1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereți și stâlpi, executate manual, pe suprafețe de zidărie de cărămidă, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	8,1100		
4.1	2101121	Mortar de zidarie M 10 nisip s1030	mc	0,1460		
5	CZ0206D1	Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 10-T preparat cu ciment F 25 și var hidratat, în instalații necentralizate ;	mc	0,1460		
6	RPCJ13A1	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurile la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T, având spaleții drepti până la 15 cm lățime	m	10,2000		
7	RPCJ23A1	Reparații de tencuieli interioare sclvisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T de 2 cm grosime medie la pereți din beton cu suprafețe plane	mp	3,1500		
8	RPCT19G1	Desfacerea pardoselilor din covor de PVC, fără sau cu suport textil, cu recuperarea materialului	mp	10,7600		
9	CQ24A+	Sisteme de placari ghene pentru instalatii - Knauf, pe schelet din profil CW 75, distanta între montanti 60 cm, cu placi de gips-carton : rezistente la foc si umiditate, GKFI 2 straturi de 12.5 mm, F30 min	mp	2,0000		
9.1	20012792	Placa gips-carton rez.la foc+umiditate GKFI-12.5 mm, 1200/2000, Knauf	mp	4,0000		
9.2	2606028	Saltea vata minerala sco 3000 x 600 x 90 s 5838 / 3	mp	2,0000		
10	CN05D#	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate cu vopsea de ulei aplicate in doua straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	mp	40,6300		
10.1	6103244	Vopsea alba inscriptii v.101-3 ntr 90-80	kg	9,8325		
11	CN13D1	Vopsitorii la instalații obișnuite, cu vopsea de ulei, pe corpurile radiatoarelor, de calorifer;	mp	5,5000		
11.1	6103244	Vopsea alba inscriptii v.101-3 ntr 90-80	kg	0,9900		
12	CN13B1	Vopsitorii la instalații, cu vopsea de ulei, pe conducte având diametrul exterior până la 34 mm inclusiv;	m	5,0000		
12.1	6103244	Vopsea alba inscriptii v.101-3 ntr 90-80	kg	0,0850		
13	RPCO56A#	Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	1,8900		
14	CK33A+	Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etanșarea rosturilor cu spuma poliuretana si cordon de silicon, având suprafața tocului: până la 2,5 mp inclusiv;	mp	1,8900		
14.1	6720293	Usa din profile PVC tip rehau s 712 intr-un canat	mp	1,8900		
14.2	20010077	Diblu expandabile L= 115 mm	buc	13,2300		
14.3	20010080	Spuma poliuretana	l	0,5670		
14.4	20012680	Silicon de etansare	l	0,4725		
15	CF22A01	Glet pentru pereti interiori,...Glet de perete- doua maini	mp	8,1100		
16	RPCO52B %	Tavane suspendate cu panouri prefabricate din : fibra de sticla intarita cu rasini	mp	10,6900		
16.1	2612120	Plafon false armstrong textura cortega tip minaboard	mp	11,2245		
16.2	6312990	Sistem de prindere plafoane false tip armstrong cu grila aparenta de 24 mm 600x600 mm	mp	11,2245		
17	EE12H%	Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare...pentru 3 sau 4 lampi, montat pe constructii metalice sau console existente	buc	2,0000		
17.1	17000656279	Corp de iluminat flourescent pt montaj aparent fara-03 matis 4x18w sp 5 lamele	buc	2,0060		
18	CL14XA	Protectia muchilor la elemente din beton (pereti, stilpi, trepte, rampe) cu otel cornier	metru	3,6000		
18.1	2710703500283	Cornier aripi eg lam cald s 424 35x 35x 4 ol37-1n	m	3,6000		
19	CG36A+	PARDOSILI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL pe suporturi elastice (folie	mp	10,7600		

		polimerica cu bule de aer), panourile din parchet laminat fiind fixate intre ele cu adeziv (aracet);				
20	RPC052B#	Tavane suspendate din panouri prefabricate din fibra de sticla intarita cu rasini	mp	10,7600		
20.1	6312990	Sistem de prindere plafone false tip armstrong cu grila aparenta de 24 mm 600x600 mm	mp	11,2980		
20.2	2612120	Plafon false armstrong textura cortega tip minaboard	mp	11,2980		
21	CI07A#	Placaje din faianta smaltuita sau nesmaltuita, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la pereti, stalpi si grinzi, inclusiv glafurile, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp la constructii la care, prin proiectul de arhitectura, se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala	mp	2,1700		
21.1	7318707	Distantier de rost din PVC pentru placaje model m2	buc	32,5500		
21.2	20019388	Adeziv flexibil placare ceramica AG 650 FLEX	kg	6,9440		
21.3	2400338	Faianta alba 30x30cm	mp	2,3436		
22	SD06A1	Baterie amestecatoare,stativa, pentru lavoar avand d=1/2 toli	buc	1,0000		
22.1	4201299	Baterie stativa monocom lavoar cromata par sal cod 11001	buc	1,0000		
23	RPSC23B1	Demontare lav. faianta doua robinet sau bat. stativa	buc	1,0000		
24	SC07E1	Lavoar din portelan sanitar, montat pe pedestal	buc	1,0000		
24.1	2402223	Lavoar ovalux 62x52 alb	buc	1,0100		
24.2	2453823	Pedestal lavoar p1 portelan alb c. 1 ni 806	buc	1,0100		
25	RPSC18C1	Inlocuire la lavoar sifon cu ventil si dop	buc	1,0000		
25.1	4203180	Sifon fara vent scurg cu rozeta dn11/4 cod 41142050	buc	1,0000		
26	RPSC15B1	Demontare baterie	buc	1,0000		
27	RPSC61A1	Demontare etajere cu accesorii	buc	1,0000		
28	SC25A1	Etajera din portelan sanitar tip	buc	1,0000		
28.1	2451485	Etajera portelan tip e2.30 alb c.1 ni 716	buc	1,0100		
29	SC26A1	Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens. 400x500mm	buc	1,0000		
30	SD12A1	Robinet de reglaj, de colt, din alama nichelata, avand d=3/8 sau d=1/2 toli	buc	2,0000		
30.1	4201573	Robinet trecere ventil 2 1/2 pn10	buc	2,0000		
31	SC24A3	Portprosop din...am nichel. Montare pe pereti tip u, cu 2 brat, deschid. 450mm	buc	1,0000		
32	SC18XA	Sapuniera din portelan montata pe perete	buc ata	1,0000		
32.1	11459	Dozator alb pentru sapun lichid	xx	1,0000		
33	RpEE17A %	Inlocuirea prizelor priză bipolară simplă cu CP. - simbol 0230	buc	2,0000		
33.1	5536171~	Priza bipol. capac aminopl 250 V 10a montaj ingrop.	buc	2,0000		
34	RPEE01A2	Inlocuire intrerupator manual unipolar constructie normala ingropat din aminoplast	buc	1,0000		
34.1	5500720	Intrerupator cumpana st. simbol 0170 250 V 10a	buc	1,0100		
35	EE12H1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare...etans, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	1,0000		
35.1	5104746	Corp iluminat cu led 45w	buc	1,0030		
36	RPSB10D#	Montarea tevii din PVC tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, aparent sau ingropata sub pardoseala, teava avind diametrul de: 75mm	m	5,0000		
36.1	6700286	Teava din p.v.c. rigid tip U 75x1,8 stas 6675/2	m	5,1500		
37	SB17D1	Coturi pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire la 45; 67 1/2; 87 1/2 grade, avand d= 75 mm	buc	2,0000		
37.1	6712394	Cot PVC tip U la 87 gr. 30m DN 75 nii 2167	buc	2,0000		
38	TRB05B12	Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode peste 25 kg distanta 20m	tona	0,7000		
39	TRB05A14	Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 kg distanta 40m	tona	0,7526		
40	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	1,4526		

Total manopera (ore)					
Total greutate materiale (tone)					
	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					
Total General fara TVA					
TVA (20%)					
TOTAL GENERAL (Lei)					

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
PIATRA NEAMȚ

Manager
NEGELSCHI LIVIU

Șef Serviciu Tehnic
Ec. CIBI GEORGE CRISTIAN

Întocmit,
Ing. DAVID MIHAI

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;

Obiectivul: SJU PIATRA NEAMT A.I.S

Obiectul: Igienizare cabinet medicina muncii (cam. 139)

Devizul: Deviz estimativ

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT10A1	Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereți, pe suprafețe care urmează a se tencui	mp	6,0200		
2	CF01A1	Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la pereți și stâlpi, executate manual, pe suprafețe de zidărie de cărămidă, cu mortar de var-ciment marca M10-T în grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	6,0200		
2.1	2101121	Mortar de zidarie M 10 nisip s1030	mc	0,1084		
3	CZ0206D1	Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 10-T preparat cu ciment F 25 și var hidratat, în instalații necentralizate ;	mc	0,1084		
4	RPCJ23A1	Reparații de tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T de 2 cm grosime medie la pereți din beton cu suprafețe plane	mp	3,7900		
5	CQ24A+	Sisteme de placari ghene pentru instalatii - Knauf, pe schelet din profil CW 75, distanta intre montanti 60 cm, cu placi de gips-carton : rezistente la foc si umiditate, GKFI 2 straturi de 12.5 mm, F30 min	mp	1,2000		
5.1	20012792	Placa gips-carton rez.la foc+umiditate GKFI-12.5 mm, 1200/2000, Knauf	mp	2,4000		
5.2	2606028	Saltea vata minerala sco 3000 x 600 x 90 s 5838 / 3	mp	1,2000		
6	RPCR08B#	Vopsit int/ext,cu vopsea acetat polivinil (zugr lavabile),2 str,exec...manual,pe glet ipsos exist	mp	44,6900		
6.1	6103210	Vopsea lavabila Ecoplast v4110-p 15 l	l	13,4070		
7	RPCO52B %	Tavane suspendate cu panouri prefabricate din : fibra de sticla intarita cu rasini	mp	18,2000		
7.1	2612120	Plafon false armstrong textura cortega tip minaboard	mp	19,1100		
7.2	6312990	Sistem de prindere plafoane false tip armstrong cu grila aparenta de 24 mm 600x600 mm	mp	19,1100		
8	EE12H%	Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare...pentru 3 sau 4 lampi, montat pe constructii metalice sau console existente	buc	2,0000		
8.1	1700656279	Corp de iluminat fluorescent pt montaj aparent fara-03 matis 4x18w sp 5 lamele	buc	2,0060		
9	CN13D1	Vopsitorii la instalații obișnuite, cu vopsea de ulei, pe corpurile radiatoarelor, de calorifer;	mp	6,1200		
9.1	6103244	Vopsea alba inscriptii v.101-3 ntr 90-80	kg	1,1016		
10	CG36A+	PARDOSELI DIN PANOURI DE PARCHET LAMINAT PENTRU TRAFIC CASNIC SI PIETONAL pe suporturi elastice (folie polimerica cu bule de aer), panourile din parchet laminat fiind fixate intre ele cu adeziv (aracet);	mp	18,2000		
11	CN13B1	Vopsitorii la instalații, cu vopsea de ulei, pe conducte având diametrul exterior până la 34 mm inclusiv;	m	2,0000		
11.1	6103244	Vopsea alba inscriptii v.101-3 ntr 90-80	kg	0,0340		
12	CF22A01	Glet pentru pereti interiori,...Glet de perete- doua maini	mp	9,8100		
13	RPSC18C1	Inlocuire la lavoar sifon cu ventil si dop	buc	1,0000		
13.1	4203180	Sifon fara vent scurg cu rozeta dn11/4 cod 41142050	buc	1,0000		
14	RpEE17A %	Înlocuirea prizelor priză bipolară simplă cu CP. - simbol 0230	buc	2,0000		
14.1	5536171	Priza bipol.capac aminopl 250 V 10a montaj ingrop.	buc	2,0000		
15	RPEE01A2	Inlocuire intrerupator manual unipolar constructie normala ingropat din aminoplast	buc	1,0000		
15.1	5500720	Intrerupator cumpana st.simbol 0170 250 V 10a	buc	1,0100		
16	TRB05B12	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode peste 25 kg,distanta 20m	tona	0,4000		
17	TRB05A14	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 kg distanta 40m	tona	0,4345		
18	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	0,8345		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
--	----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli directe					
Total General fara TVA					
TVA (20%)					
TOTAL GENERAL (Lei)					

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
PIATRA NEAMȚ

Manager
NEGELSCHI LIVIU

Șef Serviciu Tehnic
Ec. CIBI GEORGE CRISTIAN

Întocmit,
Ing. DAVID MIHAI

Raport generat cu programul WnDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro

MEMORIU TEHNIC

Denumirea investiției

„Reparații și igienizare holuri corp B parter și corp C etaj I, cabinetele nr. 127, 135, 139 din A.I.S. ”.

Amplasamentul

Parter, etaj I, A.I.S. (Policlinică)

Titularul investiției

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, jud. Neamț

Date tehnice privind obiectivul :

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț este o instituție de interes public, destinată îngrijirii bolnavilor și organizată pe serviciu permanent.

Din analizele efectuate s-a constatat că este necesar a se executa lucrări de reparații și igienizare a holului de la parterul corpului B, holului de la etajul I al corpului C, camerele de la nr. 127, 135 și 139 din pavilionul A.I.S. (Policlinică).

Se propun să se execute următoarele lucrări:

- reparații la tencuieli interioare;
- demontare tâmplărie de lemn (uși);
- confecționare și montare uși PVC;
- executare tencuieli interioare, zugrăveli și vopsitorii lapereti și tavane;
- înlocuire lavoar din porțelan sanitar montat pe pedestal, baterie amestec, sifon cu racord flexibil, robineti de colț;
- înlocuire prize și întrerupătoare;
- confecționare ghene de mascare a instalației (după caz).

Toate lucrările propuse la construcția existentă nu constituie intervenții structurale și nu afectează negativ durabilitatea, stabilitatea, siguranța și rezistența în timp a clădirii respectându-se prevederile legii 10 / 1995.

Nefiind posibilitatea de a opri activitatea policlinicii în vederea eliberării totale a amplasamentului, lucrările se vor executa sectorial conform unui grafic ce se va întocmi de comun acord la începerea lucrărilor, activitatea din policlinică desfășurându-se în mod normal, rezultând o intersectare a activității constructorului cu activitatea policlinicii.

Sectorul în care își desfășoară activitatea constructorul se va izola cu perdele din folie de polietilenă, pentru a opri propagarea prafului.

Estimarea cantităților de lucrări s-a făcut în mod acoperitor, luându-se în considerare situațiile defavorabile, situația de plată se va face la cantitățile de lucrări real executate.

MĂSURI ȘI REGULI DE PROTECȚIA MUNCII

1. La organizarea șantierelor pentru reparații la clădiri ca și la executarea operațiunilor de demolare și evacuarea din șantier a materialelor rezultate se va ține seama de următoarele:

- **Legea nr. 319 din 14 iulie 2006** – Legea securității și sănătății în muncă
- **NM 319 / 2006** – Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății muncii nr. 319 / 2006
- **HGR nr. 300 din 2 martie 2006** privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile
- **HGR nr. 1.048 din 9 august 2006** privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă
- **HGR nr. 1.091 din 16 august 2006** privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă
- **HGR nr. 971 din 26 iulie 2006** privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă
- **HGR 1.051 din 9 august 2006** privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecțiuni dorsolombare.

Măsurile de mai sus nu sunt limitative, organizatorii trebuind să ia orice măsură necesară pentru a preveni accidentele.

Intocmit,

Ing. Nedeleu Constantin

