

Estimarea cantitatilor de lucrari s-a facut in mod acoperitor, luandu-se in considerare situatiile defavorabile. Situatia de plata se va face la cantitatile de lucrari real executate.

MASURI SI REGULI DE PROTECTIA MUNCII

1. La organizarea Santierelor pentru reparatii la cladiri ca si la executarea operatiunilor de demolare evacuarea din santier a materialelor rezultate se va tine seama de urmatoarele:
- **Legea nr. 319 din 14 iulie 2006** - Legea securitatii si sanatatii in munca
 - **NM 319 / 2006** - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii muncii nr. 319/2006
 - **HGR nr. 300 din 2 ianuarie 2006** privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile
 - **HGR nr. 1.048 din 9 august 2006** privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
 - **HGR nr. 1.091 din 16 august 2006** privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
 - **HGR nr. 971 din 26 iulie 2006** privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca
 - **HGR 1.051 din 9 august 2006** privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare.

Masurile de mai sus nu sunt limitative, organizatorii trebuind sa ia orice masura necesara pentru a preveni accidentele.

Intocmit
Ing. Nedelcu Constantin



MEMORIU TEHNIC

Denumirea investitiei

„Reparatii si igienizare hol si saloane nr. 21; 22; 23; 24 ale sectiei Medicala

Amplasamentul

Sectia Medicala se afla amplasata la etajul 2 al Pavilionului Interne.

Titularul investitiei

Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt,

Date tehnice privind obiectivul :

Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt este o institutie de interes public, destinata ingrijirii bolnavilor si organizata pe serviciu permanent.

Din analizele efectuate s-a constatat ca este necesar a se executa lucrari de reparatii si igienizare la un numar de 4 saloane si holul aferent din cadrul Sectiei Medicale a SJU Piatra Neamt.

Se propun sa se execute urmatoarele lucrari:

- reparatii la glet;
- demontare tamplarie de lemn (usi);
- confectionare montare usi PVC;
- executare reparatii glet, zugraveli si vopsitorii la pereti si tavane;
- inlocuire lavoare din porjelan sanitar montat pe pedestal, baterie amestec, sifon cu racord flexibil, robineti de colt;
- inlocuire prize si intrerupatoare;
- confectionare ghene de mascare a instalatiei (dupa caz).

Toate lucrarile propuse la constructiile existente nu constituie interventii structurale si nu afecteaza negativ durabilitatea , stabilitatea, siguranfa si rezistenfa in timp a cladirii respectandu-se prevederile legii 10 /1995 .

Nefiind posibilitatea de a opri activitatea policlinicii in vederea eliberarii totale a amplasamentului lucrarile se vor executa sectorial conform unui grafic ce se va intocmi de comun acord la inceperea lucrarilor, activitatea din policlinica desfasurandu-se in mod normal, rezultand o intersectare a activitatii constructorului cu activitatea policlinicii.

Sectorul in care isi desfasoara activitatea constructorul se va izola cu perdele din folie de polietilenA. pentru a opri propagarea prafului.

Poz.	COD ARTICOL	D E N U M I R E	UNIT. MASURA	CANTITATE ARTICOL
001.	CN04D1	Vopsitorii la interior si exterior execut manual cu vopsele ulei pe tencuieli gletuite in 2 straturi(10162/19)	MP	285.0000
002.	RPCT29A1	Desfacerea placajelor din faianta gresie si ceramice	MP	9.4000
003.	CI06B1	Placaj faianta cu placi albe cal 1 fixate cu mortar de ciment si var, la incaperi cu supraf. > 10 mp(10141/2)	MP	9.4000
004.	SC07E1	Lavoar din portelan sanitar, montat pe pedestal(11402/46)	BUC	4.0000
005.	170A167	PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB NI 806	BUC	4.0000
006.	SC31A1	Ventil de scurgere tip...(11410/4)	BUC	4.0000
007.	SC19A1	Sifon din bachelita pentru lavoar de portelan sanitar(11405/11)	BUC	4.0000
008.	SC26A2	Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimens. 500x600mm	BUC	4.0000
009.	SC25A1	Etajera din portelan sanitar tip(11407/13)	BUC	4.0000
010.	SD06A1	Baterie amestecatoare, stativa, pentru lavoar avand d=1/2 toli(11413/26)	BUC	4.0000
011.	CF18A#	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, pe profile metalice in incaperi cu umiditate normala	MP	2.0000
012.	RPCJ09A11	Reparatii glet	MP	285.0000
013.	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice, incl. armaturi si accesorii necesare usilor mont. in zidarie de orice natura la constr. cu H < 35 m incl. intr-un canat, cu suprafata tocului pana la 7 mp inclusiv	MP	11.3900
014.	242N075	USA DIN PROFILE PVC - TIP GEALAN	MP	11.3900
015.	TRB05B23	Transportul materialelor prin purtat direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 30m	T	1.0340
016.	TRA01A20	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	T	1.0340
017.	TRA01A10P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	T	0.9400

MANAGER,



NEBELSCA LIVIU

SERV. TEHNIC,
ING. NEACSU C. T. N.